

Rétrospectives 2025-Les réalisations-

La Voirie communale :

- **Route de la Grange :**
Réfection de la partie route affaissée (Pose de blocs enrochement en fond de forme, remblaiement en brut de minage et finition en GNT 0 /20)
Curage de fossé sur 100m- pose d'un drain routier, remblaiement et géotextile.
- **Rue de la Croix du Genier:**
Réalisation d'un fossé, pose de caniveaux CC2, traversée de route en Ø 200, empierrement et revêtement tri-couche.
- **Route du Bos.**
Création d'une grille 50x50 sur réseau d'eau pluviale et mise en place d'un garde corps au niveau de la raquette de retournement
- **Allées du cimetière :**
Allées du cimetière le plus ancien : décroustage des allées existantes et mise en œuvre d'un enrobé à chaud.

Coût total des travaux : 61 133,50 € HT Total subventions (Etat-Agglo-CD19) : 48 430,72 €.

➤ Enfouissement réseaux (EDF, EP, téléphone, fibre optique)

- Reprise du programme d'enfouissement des réseaux et des candélabres route de La Grange (2em tranche) et impasse de la Garenne
- Renforcement du réseau d'adduction d'eau potable et mise en place d'une borne incendie au croisement route de la grange/impasse de la garenne.

Commencement des travaux : juin 2025 Fin des travaux : décembre 2025

Participation commune au coût total des travaux subventionnés FDEE : 11 490 €.

➤ Rénovation des luminaires d'éclairage public (Programme Eclairons Demain)

- En 2025 21 luminaires ont été rénovés en technologies Leds : la puissance installée a ainsi été réduite de 1.4 KWh ce qui a représenté une économie financière annuelle de **1377 €.**

La participation financière de la commune au projet a été de **2242 €**

> Le retour sur investissement de la commune se fera donc sur **18 mois.**

➤ Les bâtiments communaux :

▪ Salle Polyvalente,:

- Désordre plafond et luminaires : suite à un protocole d'accord de la commune validé avec la société DEJANTE VRD&CONSTRUCTION les dalles plafond ont été changées et les bandeaux lumineux des ilots remplacés par des luminaires encastrés Led.

- Déplacement de l'unité extérieure de la PAC et agrandissement de la salle avec la création d'un local de rangement pour tables ,chaises et matériel de nettoyage.

Coût total estimé des travaux : 25 000 € HT Subventions CD 19: 6250 €

▪ Abords salle polyvalente :

Remplacement des containers collectifs existants par un nouveau point déchets avec quatre colonnes enterrées pour ordures ménagères, verres, emballages et papier, carton libre d'accès en continu 7j/7j et 24h/24h.

Les consignes de tri restent inchangées. Pour le conteneur bleu (papiers, cartons), le conteneur jaune (emballages recyclables) et le conteneur vert (verre) l'accès est libre. Le conteneur marron est réservé aux ordures ménagères et un badge d'ouverture individuel est à retirer au SIRTOM.

Participation commune au coût total des travaux subventionnés à 70% par le SIRTOM : 8000 €.

▪ Mairie,:

Remplacement d'une partie du garde corps d'accès défectueux..

Coût total (achat et mis en place) : 1115 € HT

▪ Étape Chapelloise,:

A la demande du gérant achat en cours de nouveaux équipements de cuisine plus adapté à la croissance du nombre de repas servis.